

Technische Information

Geänderte Ableitbedingungen für Abgase nach 1. BImSchV

Zum **01.01.2022** tritt die Änderung der Ableitbedingungen für Abgase in der 1. BImSchV in Kraft.


Wesentliche Änderung Bestandsanlagen:

Bei **wesentlicher Änderung** (bspw. Austausch Einzelraumfeuerung) von Anlagen mit **Errichtung vor dem 01.01.2022** gelten die bisher bestehenden Anforderungen

Neuerrichtung von Anlagen:

Bei **Errichtung einer Feuerungsanlage** für feste Brennstoffe **ab dem 31.12.2021** ist

- der **First** um **40 cm** zu **überragen** und
- die Austrittsöffnung des Schornsteins **firstnah** anzuordnen, sodass
 - der horizontale Abstand (A) vom First kleiner ist, als der Abstand zur Traufe (B)
 - der vertikale Abstand vom First (C) größer ist als der horizontale Abstand (A)



Bei **Dachneigungen < 20°** wird ein **fiktiver Dachfirst** von 20° Dachneigung angenommen (schmalere Hausseite ist als Giebelseite anzusehen)

Alternativ kann die **VDI 3781 Blatt 4** Abschnitt 6.2.1 angewendet werden

Über etwaige **Unverhältnismäßigkeiten** im Bestand entscheidet der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger

